

Peildatum:

1-1-2025

eenheid

BUITENGEVEL HERSTELREGELS		
G100	Standaard herstel voegwerk platvol (t/m 1,00 m2)	m2
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m ²
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m ²
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m ²
	opruimen en afvoeren puin	m ²
G100a	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m ²
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m ²
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m ²
	opruimen en afvoeren puin	m ²
G100b	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m ²
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m ²
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m ²
	opruimen en afvoeren puin	m ²
G100c	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m ²
	aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m ²
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m ²
	opruimen en afvoeren puin	m ²
G100d	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 20,00 m2)	m2

uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m ²
aanmaken mortel in kleur als bestaand, cementbasis	m ²
aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m ²
opruimen en afvoeren puin	m ²

G101	Toeslag uitvoering voegmortel op kalkbasis in plaats van cement	m2
	Toeslag aanmaken voegmortel op kalkbasis	m ²

G103	Toeslag: uitvoering speciaalvoeg (knip-, snij-, doorstrijk- of schaduwvoeg)	m2
------	---	----

	Toeslag: uitvoering speciaalvoeg (knip-, snij-, doorstrijk- of schaduwvoeg)	m ²
--	---	----------------

G104	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (t/m 1 steen)	st
	Starttarief vervangen en inboeten stenen (eenmalig)	pst
	uitboren steen	st
	inmetselen steen	st
	aanhelen voeg	st
	opruimen en afvoeren puin	st

G104a	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (vanaf 1 t/m 10 stenen)	st
	uitboren steen	st
	inmetselen steen	st
	aanhelen voeg	st
	opruimen en afvoeren puin	st

G104b	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (> 10 stenen)	st
-------	---	----

	uitboren steen	st
	inmetselen steen	st
	aanhelen voeg	st
	opruimen en afvoeren puin	st
G105	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (t/m 1 steen)	st
	Starttarief vervangen en inboeten stenen (eenmalig)	pst
	uitboren steen	st
	inmetselen steen	st
	aanhelen voeg NVT (vuilwerk)	
	opruimen en afvoeren puin	st
G105a	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (vanaf 1 t/m 10 stenen)	st
	uitboren steen	st
	inmetselen steen	st
	aanhelen voeg NVT (vuilwerk)	
	opruimen en afvoeren puin	st
G105b	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (> 10 stenen)	st
	uitboren steen	st
	inmetselen steen	st
	aanhelen voeg NVT (vuilwerk)	
	opruimen en afvoeren puin	st
G106	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (t/m 1,00 m1)	m1
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1

aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1
aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1
opruimen en afvoeren puin	m1

G106a	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 1,00 m1 t/m 3,00 m1)	m1
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1
	opruimen en afvoeren puin	m1

G106b	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 3,00 m1 t/m 10,00 m1)	m1
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1
	opruimen en afvoeren puin	m1

G106c	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 10,00 m1 t/m 20,00 m1)	m1
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1
	opruimen en afvoeren puin	m1

G106d	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 20,00 m1)	m1
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m1
	aanmaken mortel in kleur als bestaand	m1
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m1

opruimen en afvoeren puin m1

G107	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (t/m 1,00 m2)	m2
------	--	----

uitslijpen metselspecie m²
aanmaken mortel (cement) m²
aanbrengen metselspecie m²
opruimen en afvoeren puin m²

G107a	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2
-------	--	----

uitslijpen metselspecie m²
aanmaken mortel (cement) m²
aanbrengen metselspecie m²
opruimen en afvoeren puin m²

G107b	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2
-------	---	----

uitslijpen metselspecie m²
aanmaken mortel (cement) m²
aanbrengen metselspecie m²
opruimen en afvoeren puin m²

G107c	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2
-------	--	----

uitslijpen metselspecie m²
aanmaken mortel (cement) m²

aanbrengen metselspecie	m ²
opruimen en afvoeren puin	m ²

G107d	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 20,00 m2)	m2
	uitslijpen metselspecie	m ²
	aanmaken mortel (cement)	m ²
	aanbrengen metselspecie	m ²
	opruimen en afvoeren puin	m ²
G108	Toeslag: Vervangen metselspecie tussen de stenen, op kalkbasis in plaats van cement basis	m2
	Toeslag aanmaken metselmortel op kalkbasis	m2
G109	Toeslag: materiaalkosten 2-componenten mortel in plaats van mortel op cement basis	m2
	Toeslag 2-componenten mortel	m2
G110	Sauswerk gehele gevel (t/m 4,00 m2)	m2
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-sauzen gevel, 1-laag	m2
G110a	Sauswerk gehele gevel (vanaf 4,00 m2 t/m 8,00 m2)	m2
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-sauzen gevel, 1-laag	m2
G110b	Sauswerk gehele gevel (vanaf 8,00 m2 t/m 14,00 m2)	m2

	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2
	sauzen gevel, 1-laag	m2
G110c	Sauswerk gehele gevel (vanaf 14,00 m2 tot 20,00 m2)	m2
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2
	sauzen gevel, 1-laag	m2
G110d	Sauswerk gehele gevel (vanaf 20,00 m2)	m2
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag sauswerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2
	sauzen gevel, 1-laag	m2
G111	Keimwerk gehele gevel (t/m 4,00 m2)	m2
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2
	keimwerk gevel	m2
G111a	Keimwerk gehele gevel (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2
	keimwerk gevel	m2
G111b	Keimwerk gehele gevel (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2
	keimwerk gevel	m2
G111c	Keimwerk gehele gevel (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2

	reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2
	keimwerk gevel	m2
G111d	Keimwerk gehele gevel (> 20,00 m2)	m2
	reinigen/afborstelen gevel (oude laag keimwerk)	m2
	aanbrengen fixeerlaag/voorstrijk-	m2
	keimwerk gevel	m2
G113	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (t/m 4,00 m2)	m2
	verwijderen oude laag verf	m2
G113a	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2
	verwijderen oude laag verf	m2
G113b	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2
	verwijderen oude laag verf	m2
G113c	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2
	verwijderen oude laag verf	m2
G113d	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (> 20,00 m2)	m2
	verwijderen oude laag verf	m2
G115	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen	m2

	(t/m 1,00 m2)	
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2
	opruimen oude stucresten	m2
G115a	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2
	opruimen oude stucresten	m2
G115b	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2
	opruimen oude stucresten	m2
G115c	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 10,00 t/m 20,00 m2)	m2
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2
	opruimen oude stucresten	m2
G115d	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 20,00 m2)	m2
	uithakken/verwijderen oude laag stuc	m2
	opruimen oude stucresten	m2
G117	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (t/m 1,00)	m1
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1
	herstellen stucwerk	m1

G117a	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 1,00 t/m 3,00 m1)	m1
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1
	herstellen stucwerk	m1
G117b	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 3,00 t/m 10,00 m1)	m1
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1
	herstellen stucwerk	m1
G117c	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 10,00 t/m 20,00 m1)	m1
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1
	herstellen stucwerk	m1
G117d	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 20,00 m1)	m1
	opschonen/schoonmaken ondergrond	m1
	vullen scheur + aanbrengen wapeningsgaas	m1
	herstellen stucwerk	m1
G120	Schilderwerk geveldeel, hout (t/m 4,00 m2)	m2
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2
	afkaderen gevelvlak	m2

	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2
G120a	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2
	afkaderen gevelvlak	m2
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2
G120b	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2
	afkaderen gevelvlak	m2
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2
G120c	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2
	afkaderen gevelvlak	m2
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2
G120d	Schilderwerk geveldeel, hout (> 20,00 m2)	m2
	afplakken kozijnen+houtwerk	m2
	afkaderen gevelvlak	m2
	Schilderen gevel, incl. schoonmaken en schuren	m2
G122	Nieuw stucwerk geveldeel (t/m 4,00 m2)	m2
	primeren ondergrond	m2
	stucprofielen waar nodig	m2
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2
G122a	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2
	primeren ondergrond	m2
	stucprofielen waar nodig	m2

	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2
G122b	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2
	primeren ondergrond	m2
	stucprofielen waar nodig	m2
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2
G122c	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2
	primeren ondergrond	m2
	stucprofielen waar nodig	m2
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2
G122d	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 20,00 m2)	m2
	primeren ondergrond	m2
	stucprofielen waar nodig	m2
	aanbrengen vlak standaard gevelstuc, cementgebonden	m2
G130	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte tot 3,00 m1)	m1
	vertikaal inslijpen scheur (maken rechte scheur) (2-zijdig van scheur)	m1
G130a	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1
	vertikaal inslijpen scheur (maken rechte scheur) (2-zijdig van scheur)	m1
G130b	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1

vertikaal inslijpen scheur (maken rechte scheur) (2-zijdig van scheur) m1

G131	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte tot 3,00 m1)	m1
	aanbrengen opvulband + kitvoeg	m1

G131a	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1
	aanbrengen opvulband + kitvoeg	m1

G131b	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1
	aanbrengen opvulband + kitvoeg	m1

G134	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (tot hoogte 3,00 m1)	m1
	openhakken verticale voeg	m1
	schoonmaken opengehakte scheur	m1
	aanhelen met mortel op kalkbasis	m1

G134a	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1
	openhakken verticale voeg	m1
	schoonmaken opengehakte scheur	m1
	aanhelen met mortel op kalkbasis	m1

G134b	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1
	openhakken verticale voeg	m1
	schoonmaken opengehakte scheur	m1
	aanhelen met mortel op kalkbasis	m1
G137	Herstelwerk kozijnen, ramen en deuren	st
	Uitgangspunt; 1 uur herstelwerk	st
G138	metselwerk nieuwe schoorsteen incl. steigerwerk, sloopwerk, stelwerk, voegwerk, mortel etc.	pst
	plaatsen rolsteiger tegen gevel SEPARAAT	
	beschermende voorzieningen kozijnen SEPARAAT	
	afdekken maaiveld / bestrating SEPARAAT	
	huur + plaatsen schoorsteen steiger op pannendak	pst
	slopen schoorsteen	pst
	afvoeren puin incl. kleine afvalcontainer	pst
	maatvoering tbv nieuwe schoorsteen (profielen)	pst
	aankoop gevelsteen, 4 m2	pst
	metselspecie	pst
	voegspecie	pst
	nieuwe loodslabbe rondom (loketten), 3 m1	pst
	verwijderen + terugleggen dakpannen	pst
	metselen + afvoegen schoorsteen	pst
	schoorsteenpot + vervangen schoorsteenkanaal	pst
	vervangen schoorsteenkanaal dakdoorvoer (geïsoleerd)	pst
	nieuwe schoorsteenpot/-afdekking (beton/keramisch)	pst
	opruimen	pst
	verwijderen schoorsteensteiger + afvoeren	pst

G139	leveren en aanbrengen betonlatei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk (tot 1,0 m1)	m1
	plaatsen rolsteiger tegen gevel SEPARAAT	
	beschermende voorzieningen kozijnen SEPARAAT	
	afdekken maaiveld / bestrating SEPARAAT	
	kassen hakken voor stempels, 2 stuks	m1
	schroefstempels en baddingen aanbrengen, 2 stuks	m1
	weghakken metselwerk boven latei, incl. intanden, 0,5 m2	m1
	verwijderen en aanbrengen betonlatei 100x60mm	m1
	opmetselen met vergelijkbare gevelstenen, 0,5 m2	m1
	voegwerk en mortel aanmaken t/m 1m ²	m1
	afvoeren puin, opruimen en schoonmaken werkplaats	m1
	transportkosten stenen	m1
G139a	leveren en aanbrengen betonlatei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk (vanaf 1,00 m1)	m1
	plaatsen rolsteiger tegen gevel SEPARAAT	
	beschermende voorzieningen kozijnen SEPARAAT	
	afdekken maaiveld / bestrating SEPARAAT	
	kassen hakken voor stempels	m1
	schroefstempels en baddingen aanbrengen	m1
	weghakken metselwerk boven latei, incl. intanden	m1
	verwijderen en aanbrengen betonlatei 100x60mm	m1
	opmetselen met vergelijkbare gevelstenen	m1
	voegwerk en mortel aanmaken t/m 1m ²	m1
	afvoeren puin, opruimen en schoonmaken werkplaats	m1
	transportkosten stenen	m1
G140	verwijderen bestaand buitenstucwerk	m2
	afhakken stucwerk	m2

	opruimen en afvoeren puin	m2
G141	Toeslag: buitenstucwerk in kleur	m2
	Toeslag: kleurpigment in buitenstuc	m2
G142	Toeslag: sierpleister	m2
	Toeslag: sierpleister	m2
G143	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (t/m 2 m2)	m2
	afborstelen + impregneren / voorstrijken ondergrond	m ²
	vervangen stucstop profielen	m ²
	aanbrengen gevelstucwerk	m ²
G143a	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (vanaf 2,00 t/m 10 m2)	m2
	afborstelen + impregneren / voorstrijken ondergrond	m ²
	vervangen stucstop profielen	m ²
	aanbrengen gevelstucwerk	m ²
G143b	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (vanaf 10,00 m2)	m2
	afborstelen + impregneren / voorstrijken ondergrond	m ²
	vervangen stucstop profielen	m ²
	aanbrengen gevelstucwerk	m ²
G144	Spiraallankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (t/m 5 m1)	m1
	inslijpen voegen	m1

aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1
aanbrengen voegen	m1

G144a	Spiraallankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 5,00 m1 t/m 15,00 m1)	m1
	inslijpen voegen	m1
	aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1
	aanbrengen voegen	m1

G144b	Spiraallankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 15,00 m1 t/m 50,00 m1)	m1
	inslijpen voegen	m1
	aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1
	aanbrengen voegen	m1

G144c	Spiraallankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 50,00 m1)	m1
	inslijpen voegen	m1
	aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1
	aanbrengen voegen	m1

G145	Toeslag: boorspiraallanker bij rollagen boven kozijnen	st
	inboren anker	st
	transportkosten boorspiraallanker	st

G146	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (t/m 1 m2)	m2
	sloopwerk metselwerk halfsteens	m2

stellen profielen	m2
nieuw metselwerk halfsteens, incl. steen, specie,	m2
voegwerk, mortel - t/m 1m ²	m2

G146a	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2
	sloopwerk metselwerk halfsteens	m2
	stellen profielen	m2
	nieuw metselwerk halfsteens, incl. steen, specie,	m2
	voegwerk, mortel	m2

G146b	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2
	sloopwerk metselwerk halfsteens	m2
	stellen profielen	m2
	nieuw metselwerk halfsteens, incl. steen, specie,	m2
	voegwerk, mortel	m2

G146c	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 10,00 m2)	m2
	sloopwerk metselwerk halfsteens	m2
	stellen profielen	m2
	nieuw metselwerk halfsteens, incl. steen, specie,	m2
	voegwerk, mortel	m2

G147	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (t/m 1 m2)	m2
	sloopwerk metselwerk steens	m2
	stellen profielen	m2
	nieuw metselwerk steens, incl. steen, specie,	m2

voegwerk, mortel - t/m 1m² (éénzijdig gerekend) m2

G147a	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2
	sloopwerk metselwerk steens	m2
	stellen profielen	m2
	nieuw metselwerk steens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel (éénzijdig gerekend)	m2
G147b	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2
	sloopwerk metselwerk steens	m2
	stellen profielen	m2
	nieuw metselwerk steens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel (éénzijdig gerekend)	m2
G147c	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 10,00 m2)	m2
	sloopwerk metselwerk steens	m2
	stellen profielen	m2
	nieuw metselwerk steens, incl. steen, specie, voegwerk, mortel (éénzijdig gerekend)	m2
G150	Toepassen van spiraal ankers bij herstel lateien:	m1

- Alleen toepassen bij schade waar een constructieve functie in het geding is, zoals bijvoorbeeld een latei.

Toepassen bij een latei als de scheur(en) schuin omhoog lopen.

Bij horizontale scheuren in de lintvoeg nabij de oplegging geen spiraal ankers toepassen.

Toepassen spiraal ankers alleen mogelijk indien minimaal vier lagen metselwerk aanwezig is.

In de onderste lintvoeg direct boven het kozijn een dubbel spiraal anker plaatsen.

Voegmortel-lijm volgens leverancier spiraal ankers toepassen.

Kleur voegmortel en afwerking gelijk aan het bestaande voegwerk uitvoeren.

Lengte ankers: kozijn breedte plus 2 x 0,5 meter ter hoogte oplegging .

aanbrengen anker + 2 componentenmortel	m1
herstel stenen met pasta (1 stuks per m ¹)	m1

G180	vervangen dubbele beglazing blank, min 0,5 m2	m2
	verwijderen beglazing	m2
	aanbrengen nieuwe beglazing + herplaatsen glaslatten	m2
	bijwerken schilderwerk glaslatten	m2
	opruimen en afvoeren oude ruit	m2
	klimvoorzieningen exclusief steiger	m2

G181	vervangen enkele beglazing blank, min 0,5 m2	m2
	verwijderen beglazing	m2
	aanbrengen nieuwe beglazing + herplaatsen glaslatten	m2
	bijwerken schilderwerk glaslatten	m2
	opruimen en afvoeren oude ruit	m2
	klimvoorzieningen exclusief steiger	m2

G182	vervangen hardstenen buitendorpel 70x114 mm	st
	loshakken dorpel	st
	aanbrengen nieuwe dorpel	st
	aanhelen muur/stucwerk	st
	afplakken etc.	st
	bijwerken sauswerk	st
	opruimen en afvoeren puin	st
G601	spotrepair natuursteen	st
	herstel beschadiging	st
	schuren natuursteen	st
	afplakken etc.	st
	opruimen en schoonmaken werkplaats	pst
G116	herstel gescheurde stenen met kleurpasta (t/m 5 st)	st
	uithakken/openkappen scheur	st
	herstel stenen met pasta	st
	klimvoorzieningen exclusief steiger	st
G116a	herstel gescheurde stenen met kleurpasta (vanaf 5 st)	st
	uithakken/openkappen scheur	st
	herstel stenen met pasta	st
	klimvoorzieningen exclusief steiger	st