

Calculatieregels buitengevel:
Peildatum:

V7.1
1-1-2024

Code	BUITENGEVEL HERSTELREGELS	eenheid	Eenheids- prijs	BTW tarief
G100	Standaard herstel voegwerk platvol (t/m 1,00 m2)	m2	€ 122,20	21%
G100a	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2	€ 95,35	21%
G100b	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2	€ 79,24	21%
G100c	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2	€ 67,91	21%
G100d	Standaard herstel voegwerk platvol (vanaf 20,00 m2)	m2	€ 53,89	21%
G101	Toeslag uitvoering voegmortel op kalkbasis in plaats van cement	m2	€ 2,49	21%
G103	Toeslag: uitvoering speciaalvoeg (knip-, snij-, doorstrijk- of schaduwvoeg)	m2	€ 40,28	21%
G104	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (t/m 1 steen)	st	€ 142,44	21%
G104a	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (vanaf 1 t/m 10 stenen)	st	€ 28,59	21%
G104b	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten (> 10 stenen)	st	€ 23,76	21%
G105	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (t/m 1 steen)	st	€ 134,09	21%
G105a	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (vanaf 1 t/m 10 stenen)	st	€ 22,93	21%
G105b	Losse stenen, metselwerk herstellen voor vlak oppervlakte (> 10 stenen)	st	€ 19,17	21%
G106	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (t/m 1,00 m1)	m1	€ 28,97	21%
G106a	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 1,00 m1 t/m 3,00 m1)	m1	€ 26,82	21%
G106b	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 3,00 m1 t/m 10,00 m1)	m1	€ 25,75	21%
G106c	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 10,00 m1 t/m 20,00 m1)	m1	€ 21,45	21%
G106d	Standaard herstel voegwerk, platvol, daar waar geen spiraalankers worden toegevoegd in de lintvoegen (vanaf 20,00 m1)	m1	€ 19,84	21%
G107	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (t/m 1,00 m2)	m2	€ 121,96	21%
G107a	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 1,00 m2 t/m 3,00 m2)	m2	€ 108,53	21%
G107b	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 3,00 m2 t/m 10,00 m2)	m2	€ 87,05	21%
G107c	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 10,00 m2 t/m 20,00 m2)	m2	€ 74,16	21%
G107d	Vervangen metselspecie tussen de stenen, op cement basis, gelijk aan het bestaande materiaal (uitgebreid constructief herstel) (vanaf 20,00 m2)	m2	€ 60,20	21%
G108	Toeslag: Vervangen metselspecie tussen de stenen, op kalkbasis in plaats van cement basis	m2	€ 2,77	21%
G109	Toeslag: materiaalkosten 2-componenten mortel in plaats van mortel op cement basis	m2	€ 31,40	21%

G110	Sauswerk gehele gevel (t/m 4,00 m2)	m2	€ 29,88	9%
G110a	Sauswerk gehele gevel) (vanaf 4,00 m2 t/m 8,00 m2)	m2	€ 28,78	9%
G110b	Sauswerk gehele gevel (vanaf 8,00 m2 t/m 14,00 m2)	m2	€ 26,59	9%
G110c	Sauswerk gehele gevel (vanaf 14,00 m2 tot 20,00 m2)	m2	€ 24,39	9%
G110d	Sauswerk gehele gevel (vanaf 20,00 m2)	m2	€ 22,19	9%
G111	Keimwerk gehele gevel (t/m 4,00 m2)	m2	€ 45,44	9%
G111a	Keimwerk gehele gevel (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2	€ 43,24	9%
G111b	Keimwerk gehele gevel (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2	€ 39,95	9%
G111c	Keimwerk gehele gevel (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2	€ 36,66	9%
G111d	Keimwerk gehele gevel (> 20,00 m2)	m2	€ 34,46	9%
G113	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (t/m 4,00 m2)	m2	€ 9,49	9%
G113a	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2	€ 8,39	9%
G113b	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2	€ 7,29	9%
G113c	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2	€ 5,90	9%
G113d	Vuil en bestaande verf verwijderen van geveldeel (voorbereiding herstel/hechting) (> 20,00 m2)	m2	€ 4,52	9%
G115	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (t/m 1,00 m2)	m2	€ 17,33	9%
G115a	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2	€ 14,04	9%
G115b	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2	€ 13,76	9%
G115c	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 10,00 t/m 20,00 m2)	m2	€ 11,29	9%
G115d	Bestaand stucwerk rond scheur verwijderen (vanaf 20,00 m2)	m2	€ 8,55	9%
G117	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (t/m 1,00)	m1	€ 75,20	9%
G117a	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 1,00 t/m 3,00 m1)	m1	€ 62,26	9%
G117b	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 3,00 t/m 10,00 m1)	m1	€ 51,76	9%
G117c	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 10,00 t/m 20,00 m1)	m1	€ 42,94	9%
G117d	Scheur/beschadiging voorzien van wapeningsgaas, glad afwerken stucwerk herstellen, gelijk bestaande afwerking (vanaf 20,00 m1)	m1	€ 33,82	9%
G120	Schilderwerk geveldeel, hout (t/m 4,00 m2)	m2	€ 44,56	9%
G120a	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2	€ 33,06	9%
G120b	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2	€ 30,48	9%
G120c	Schilderwerk geveldeel, hout (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2	€ 28,31	9%
G120d	Schilderwerk geveldeel, hout (> 20,00 m2)	m2	€ 26,13	9%
G122	Nieuw stucwerk geveldeel (t/m 4,00 m2)	m2	€ 84,61	9%
G122a	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 4,00 t/m 8,00 m2)	m2	€ 73,35	9%
G122b	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 8,00 t/m 14,00 m2)	m2	€ 71,29	9%
G122c	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 14,00 t/m 20,00 m2)	m2	€ 70,41	9%

G122d	Nieuw stucwerk geveldeel (vanaf 20,00 m2)	m2	€ 69,14	9%
G130	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte tot 3,00 m1)	m1	€ 24,93	21%
G130a	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1	€ 20,63	21%
G130b	Verticale scheur herstellen door de verticale scheur om te zetten naar permanente dilatatie (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1	€ 18,49	21%
G131	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte tot 3,00 m1)	m1	€ 13,96	21%
G131a	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1	€ 11,81	21%
G131b	Uitgebreid herstel door dilatatie afdichten met een blijvend elastisch materiaal zoals een kitvoeg of compressieband (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1	€ 10,73	21%
G134	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (tot hoogte 3,00 m1)	m1	€ 47,89	21%
G134a	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (hoogte vanaf 3,00 m1 t/m 6,00 m1)	m1	€ 39,84	21%
G134b	Verticale voeg tussen aansluiting bouwdelen wordt opengehakt en hersteld met mortel op kalkbasis (hoogte vanaf 6,00 m1)	m1	€ 35,49	21%
G137	Herstelwerk kozijnen, ramen en deuren	st	€ 83,68	21%
G138	metselwerk nieuwe schoorsteen incl. steigerwerk, sloopwerk, stelwerk, voegwerk, mortel etc.	pst	€ 2.783,51	21%
G139	leveren en aanbrengen betonlatei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk (tot 1,0 m1)	m1	€ 679,85	21%
G139a	leveren en aanbrengen betonlatei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk (vanaf 1,00 m1)	m1	€ 522,08	21%
G140	verwijderen bestaand buitenstucwerk	m2	€ 12,94	21%
G141	Toeslag: buitenstucwerk in kleur	m2	€ 4,02	9%
G142	Toeslag: sierpleister	m2	€ 41,56	9%
G143	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (t/m 2 m2)	m2	€ 133,85	9%
G143a	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (vanaf 2,00 t/m 10 m2)	m2	€ 89,41	9%
G143b	overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen (vanaf 10,00 m2)	m2	€ 85,24	9%
G144	Spiraalankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (t/m 5 m1)	m1	€ 86,25	21%
G144a	Spiraalankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 5,00 m1 t/m 15,00 m1)	m1	€ 63,05	21%
G144b	Spiraalankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 15,00 m1 t/m 50,00 m1)	m1	€ 54,23	21%
G144c	Spiraalankers in combinatie met 2-componenten mortel aanbrengen (incl. frezen, herstel voegwerk) (vanaf 50,00 m1)	m1	€ 47,20	21%
G145	Toeslag: boorspiraalanker bij rollagen boven kozijnen	st	€ 51,77	21%
G146	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (t/m 1 m2)	m2	€ 565,59	21%
G146a	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2	€ 351,96	21%
G146b	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2	€ 231,48	21%
G146c	nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 10,00 m2)	m2	€ 180,30	21%
G147	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (t/m 1 m2)	m2	€ 768,25	21%
G147a	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 1,00 t/m 3,00 m2)	m2	€ 483,44	21%
G147b	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 3,00 t/m 10,00 m2)	m2	€ 357,44	21%
G147c	nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk (vanaf 10,00 m2)	m2	€ 296,13	21%
G150	Toepassen van spiraal ankers bij herstel lateien:	m1	€ 81,86	21%

- Alleen toepassen bij schade waar een constructieve functie in het geding is, zoals bijvoorbeeld een latei.
 Toepassen bij een latei als de scheur(en) schuin omhoog lopen.
 Bij horizontale scheuren in de lintvoeg nabij de oplegging geen spiraal ankers toepassen.
 Toepassen spiraal ankers alleen mogelijk indien minimaal vier lagen metselwerk aanwezig is.
 In de onderste lintvoeg direct boven het kozijn een dubbel spiraal anker plaatsen.
 Voegmortel-lijm volgens leverancier spiraal ankers toepassen.
 Kleur voegmortel en afwerking gelijk aan het bestaande voegwerk uitvoeren.
 Lengte ankers: kozijn breedte plus 2 x 0,5 meter ter hoogte oplegging .

G180	vervangen dubbele beglazing blank, min 0,5 m2	m2	€ 170,16	21%
G181	vervangen enkele beglazing blank, min 0,5 m2	m2	€ 121,94	21%
G182	vervangen hardstenen buitendorpel 70x114 mm	st	€ 292,11	21%
G601	spotrepair natuursteen	st	€ 124,80	21%
G116	herstel gescheurde stenen met kleurpasta (t/m 5 st)	st	€ 39,21	21%
G116a	herstel gescheurde stenen met kleurpasta (vanaf 5 st)	st	€ 25,79	21%