

Calculatieregels binnenwerk:

Datum:

Peildatum:

V7.1

17-11-2023

1-1-2024

eenheid

HERSTELREGELS BINNEN		
B100	Openkappen of slijpen van de scheur waarbij alle loszittende delen worden verwijderd om opvullen en herstel mogelijk te maken.	m1
	schoonmaken los stuc/steen tpv scheur	m1
	uitslijpen van de scheur	m1
	schoonmaken los stuc/steen tpv scheur	m1
	uitslijpen van de scheur	m1
B101	Oppervlakte lokaal bij de scheur afwerken met wapeningsgaas en vlak afwerken	m1
	reinen/schoonmaken/bevochtigen	m1
	aanbrengen strook wapeningsgaas + papje stuc	m1
	aanbrengen strook stucwerk + glad afwerken	m1
B200	Oppervlakte lokaal bij de scheur afwerken met wapeningsgaas en ruw afwerken	m1
	aanbrengen strook wapeningsgaas + papje stuc	m1
B102	Behangwerk binnenwanden (excl. aankoop)	m2
	aanbrengen behang (excl. aankoop)	m2
	aankoop behangplaksel	m2
B300	Verwijderen bestaand behang	m2
	Verwijderen bestaand behangwerk	m2
B103	Sauswerk wanden	m2
	reinen ondergrond	m2
	primeren binnenwand	m2
	sauswerk binnenwand, standaard kleur incl. afdekken/afplakken	m2
B310	Toeslag: sauswerk afwijkende kleur (niet standaard)	m2
	afwijkende kleur sauswerk (Toeslag: niet standaard kleur)	m2
B104	Gehele wand met scheur(en) opnieuw stucen, uitvlakken	m2
	opruwen bestaand stuc	m2
	reinen/schoonmaken/bevochtigen oude stuc laag	m2
	nieuw stucwerk, uitvlakken	m2
B105	Verwijderen losse delen zodat opvullen en herstel gipsplaten mogelijk is	m1
	Uitkrabben losse delen vulmiddel tussen de voegen van de gipsplaat/van de afgeschuinde kanten	m1
B106	Injecteren scheur in betonnen gevel element of wand/vloer	m1
	uitkrabben / borstelen scheur	m1
	injecteren scheur met epoxy hars	m1
	wegslijpen epoxy resten	m1
B107	Toeslag: wand sausklaar maken	m2
	Toeslag: stucen wand sausklaar i.p.v. uitvlakken	m2
B354	Toeslag: wand behanklaar maken	m2
	Toeslag: stucen wand behanklaar i.p.v. uitvlakken	m2
B350	Toeslag sierpleister: spachtelputz/ schuurwerk	m2
	meerprijs spachtelputz/schuurwerk	m2
B351	Toeslag sierpleister: Granol	m2
	meerprijs granol	m2
B110	Vervangen wandtegels gehele wand	m2
	Verwijderen bestaande wandtegels	m2
	Egaliseren bestaande wand	m2
	Schoonmaken achterconstructie	m2
	Primeren achterconstructie	m2
	Aankoop wandtegels	m2
	Lijmen wandtegels incl. inwassen,lijm,voorstrijk, voegmortel	m2
	kimband (waar nodig)	m2
	kitvoeg wandtegels (waar nodig)	m2
B111	Standaard herstel voegwerk, platvol	m2
	uitslijpen voegen (halfsteens; WF)	m ²
	aanmaken mortel	m ²
	aanbrengen voegen, platvol (halfsteens; WF)	m ²
	opruimen en afvoeren puin	m ²
B112	Nieuw betonemaille wand	m2
	aanbrengen betonemaille	m2

B113	Gebroken en gescheurde stenen vervangen en inboeten	st
	Startarief vervangen en inboeten stenen (eenmalig)	pst
	uitboren steen	st
	inmetselen steen	st
	aanhelen voeg	st
	opruimen en afvoeren puin	st
B115	Oppervlakte gehele wand afwerken met wapeningsgaas en ruw afwerken	m2
	primeren wand	m2
	aanbrengen wapeningsgaas met lijm	m2
B400	Plaatselijk vervangen wandtegel	st
	Startarief vervangen wandtegels (eenmalig)	pst
	Uithakken kapotte wandtegel	st
	nieuwe wandtegel plaatsen, incl. afvoegen	st
B120	V-naad kanaalplaat plafond afwerken met blijvend elastisch voegmateriaal	m1
	reinigen/schoonmaken V-naad	m1
	primeren V-naad	m1
	kitvoeg	m1
B410	Naad gipsplaten plafond afwerken met kitvoeg	m1
	reinigen/schoonmaken plaatnaad (velling)	m1
	primeren vellingnaad	m1
	kitvoeg	m1
B121	Sauswerk binnenplafonds	m2
	reinigen ondergrond	m2
	sauswerk binnenplafond, standaard kleur incl. afdekken/afplakken	m2
B122	Wapeningsgaas aanbrengen op oppervlakte plafond en glad afwerken	m2
	primeren binnenplafond	m2
	aanbrengen wapeningsgaas met lijm	m2
B123	Primeren oppervlakte van het plafond dat is hersteld	m2
	primeren binnenplafond	m2
B460	Plafond opnieuw stucen, uitvlakken	m2
	reinigen/schoonmaken ondergrond	m2
	primeren ondergrond	m2
	nieuw stucwerk, sausklaar	m2
B461	Toeslag: plafond sausklaar maken	m2
	Toeslag: stucen plafond sausklaar i.p.v. uitvlakken	m2
B124	Nieuw spackwerk plafond	m2
	reinigen/schoonmaken ondergrond/afplakken (n.v.t. bij nieuw stucwerk)	m2
	primeren ondergrond (n.v.t. bij nieuw stucwerk)	m2
	nieuw spack/spuitwerk	m2
B125	Toeslag: herstelkosten plafond d.m.v. schotels (achterliggende dragende constructie van riet)	m2
	verankeren bestaand rietplafond aan de houten rachels d.m.v. scholtels	m2
B130	Vloerafwerking in de ruimte voorzichtig verwijderen (gelijmd/vast gespijkerd/geniet)	m2
	omzichtig verwijderen vloerafwerking	m2
	verwijderen lijmresten/spijkers/nieten	m2
	schoonmaken ondervloer	m2
	afvoeren vloerafwerking	m2
B131	Schade aan de constructie vloer herstellen	
	DOOR CONSTRUCTEUR EERST TE BEOORDELEN Projectspectief; n.t.b.	
B132	Plaatselijk vervangen keramische vloertegel	st
	Startarief vervangen vloertegels (eenmalig)	pst
	Uithakken kapotte vloertegel	st
	nieuwe vloertegel aanbrengen, incl. afvoegen	st
B133	Schade aan de monoliet / gietvloer herstellen	m2
	Schoonmaken/opruwen schade	m2
	Primeren schade	m2
	Dichtsmen schade	m2
B134	Bestaande vloerafwerking herstellen / vervangen	
	Projectspectief; n.t.b.	
B139	Vervangen keramische vloertegels gehele vloer	m2
	Verwijderen bestaande keramische vloertegels	m2
	Egaliseren bestaande ondervloer	m2
	Schoonmaken onderconstructie	m2
	Primeren onderconstructie	m2

	Aankoop vloertegels	m2
	Lijmen vloertegels incl. inwassen,lijm,voorstrijk, voegmortel	m2
	kimband (waar nodig)	m2
	kitvoeg vloertegelwerk (waar nodig)	m2
B352	Nieuw spackwerk wand(en)	m2
	reinigen/schoonmaken ondergrond (n.v.t. bij nieuw stucwerk)	m2
	primeren ondergrond (n.v.t. bij nieuw stucwerk)	m2
	nieuw spack/spuitwerk	m2
B600	Plaatselijk vervangen natuursteen vloertegel	st
	Startarief vervangen vloertegels (eenmalig)	pst
	Uithakken kapotte vloertegel	st
	nieuwe vloertegel aanbrengen, incl. afvoegen	st
B650	Vervangen natuurstenen vloertegels gehele vloer	m2
	Verwijderen bestaande natuurstenen vloertegels	m2
	Egaliseren bestaande ondervloer	m2
	Schoonmaken onderconstructie	m2
	Primeren onderconstructie	m2
	Aankoop vloertegels	m2
	Lijmen vloertegels incl. inwassen,lijm,voorstrijk, voegmortel	m2
B700	Vervangen vloercoating gehele vloer	m2
	Herstellen lichte vloerschade	m2
	Wegschuren oude verflaag	m2
	Schoonmaken onderconstructie	m2
	Primeren onderconstructie	m2
	Aanbrengen vloercoating	m2
B140	Aansluitingopenhakken	m1
	openhakken aansluiting	m1
	opschonen/schoonmaken opengehaakte aansluiting	m1
B141	Wandaansluiting afwerken met kitvoeg	m1
	aanbrengen kitvoeg	m1
B142	Hoek afwerken met wapeningsgaas en glad afwerken	m1
	aanbrengen wapeningsgaas	m1
	glad afsmeren hoek	m1
B150	Horizontale aansluiting openhalen tussen wand en plafond	m1
	openhalen aansluiting	m1
	opschonen/schoonmaken opengehaalde aansluiting	m1
B151	Aansluiting wand - plafond afwerken met kitvoeg	m1
	aanbrengen kitvoeg	m1
B152	Aansluiting wand - plafond afwerken met wapeningsgaas	m1
	aanbrengen wapeningsgaas	m1
	glad afsmeren hoek	m1
B160	Aansluiting wand - kozijn openhalen, losse delen verwijderen	m1
	openhalen aansluiting (losse onderdelen verwijderen)	m1
	opschonen/schoonmaken opengehaalde aansluiting	m1
B161	Aansluiting wand - kozijn herstellen met kitvoeg	m1
	aanbrengen kitvoeg incl. primeren	m1
B170	Aansluiting wand-trap openhalen, losse delen verwijderen	m1
	openhalen aansluiting (losse onderdelen verwijderen)	m1
	opschonen/schoonmaken opengehaalde aansluiting	m1
B401	Wandtegels herstellen met spotrepair	st
	Startarief inclusief herstel eerste tegel in kleur als bestaand	st
B800	Aankoop behang	m2
	aankoop behang	m2
B301	verwijderen bestaand glasvezelbehang	m2
	verwijderen bestaand glasvezelbehang	m2
B302	Glasvezelbehang en sauwwerk binnenwanden (excl. aankoop)	m2
	aanbrengen glasvezelbehang (excl. aankoop)	m2
	aankoop behangplaksel	m2
	sauwerk binnenwand, standaard kleur incl. afdekken/afplakken	m2
B303	Aankoop glasvezelbehang	m2
	aankoop glasvezelbehang	m2

B108	Scheurvorming dichtzetten met 2-componentenmortel, wapeningsweefsel en herstel	m1
	Projectspecifiek; n.t.b.	
	reinen en bevochtigen stucwerk	m1
	scheur dichtzetten met 2-componenten mortel + wapeningsweefsel	m1
	aanbrengen strook stucwerk + glad afwerken	m1
B109	Toeslag: structuursaus	m2
	Toeslag: structuursaus (toeslag op sauswerk)	m2
B148	verwijderen gescheurd voegwerk tegelwerk	m1
	verwijderen los en gescheurd voegwerk in tegelwerk	m1
B149	opnieuw inwassen voegwerk tegelwerk, incl. levering materiaal	m1
	opnieuw inwassen voegwerk tegelwerk, incl. levering materiaal	m1
B114	verwijderen loszittend stucwerk binnenwanden	m2
	verwijderen loszittend stucwerk binnenwanden	m2
B136	reparatie scheuren in dekvloeren	m1
	reinen/uitkrabben scheur	m1
	vullen scheur	m1
B143	toeslag hoekprofielen in tegelwerk	m1
	hoekprofiel RVS	m1
B144	toeslag integelen bad	st
	toeslag integelen bad	st
B145	toeslag integelen douchebak	st
	toeslag integelen douchebak	st
B146	toeslag integelen hangtoilet	st
	toeslag integelen hangtoilet	st
B147	toeslag inwerken elektrapunt	st
	toeslag inwerken elektrapunt in tegelwerk	st
B353	betonlook/italiaans stucadoorwerk	m2
	betonlook/italiaans stucadoorwerk	m2
B116	herstel gescheurde stenen met kleurpasta	st
	uithakken/openkappen scheur	st
	herstel stenen met pasta	st
	klimvoorzieningen exclusief steiger	st
B610	putjes waterdicht inwerken en afkitten	st
	putjes waterdicht inwerken en afkitten	st
B601	spotrepair natuursteen	st
	herstel beschadiging	st
	schuren natuursteen	st
	afplakken etc.	st
	opruimen en schoonmaken werkplaats	st
B135	nieuwe betonvloer op zand, tot 15 cm dikte	m2
	weghakken betonvloer en vrijmaken wapening	m2
	uitvlakken zandbed + aanbrengen folie	m2
	stellen #06-150 op stelblokjes	m2
	storten en afwerken betonvloer	m2
	toeslag ondervracht	m2
	opruimen en afvoeren puin	m2