

Calculatieregels voorzieningen:

Datum:

Peildatum:

V7.1

17-11-2023

1-1-2024

eenheid

VOORZIENINGEN TBV HERSTELMAATREGELEN BUITEN		
VZ-BUI-001	de- en hermonteren regenwaterafvoer aan gevel	m1
	demonteren regenwaterafvoer PVC	m1
	opslaan regenwaterafvoer	m1
	hermonteren regenwaterafvoer (nieuwe montagebeugels)	m1
VZ-BUI-002	de- en hermonteren zonwering aan gevel	st
	demonteren zonwering excl. elektrische besturing	st
	opslaan zonwering op droge plek	st
	hermonteren zonwering (nieuwe montagebeugels)	st
VZ-BUI-003	de- en hermonteren gevellamp/-ornament	st
	demonteren gevellamp/-ornament (eenvoudig)	st
	opslaan gevellamp/-ornament op droge plek	st
	hermonteren gevellamp/-ornament (nieuwe bevest. midd./lasklemmen)	st
VZ-BUI-004	De- en hermonteren geveldecoraties op buitengevels	st
	demonteren geveldecoratie (kleinschalig)	st
	opslaan geveldecoratie op droge plek	st
	hermonteren geveldecoratie (kleinschalig) (nieuwe bevest. midd.)	st
VZ-BUI-005	Beschermen/afdekken plat dak voor reparaties (bijv. kozijnen)	m2
	beschermen/afdekken i.v.m. reparaties	m2
	naderhand verwijderen bescherming	m2
VZ-BUI-006	beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden	m2
	beschermen/afplakken i.v.m. reparaties	m2
	naderhand verwijderen bescherming	m2
VZ-BUI-007	afdekken maaiveld bij stucadoorwerk	m1
	beschermen/afdekken maaiveld i.v.m. reparaties buitenstuc (bouwzeil oid)	m1
	naderhand verwijderen bescherming van maaiveld	m1
VZ-BUI-008	inzet kraan (binnenstedelijk)(dagdeel inzet)	pst
	opstartkosten aan-/afvoer kraan incl. dagdeel	pst
VZ-BUI-0091	parkeren, dag (centrum)	dag
	Parkeren op de openbare weg centrum, 9 uur	dag
VZ-BUI-0092	parkeren, dag (schilwijken)	dag
	Parkeren op de openbare weg schilwijken, 9 uur	dag
VZ-BUI-010	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
	steigernet buitenzijde	m2
VZ-BUI-011	rolsteiger opbouwen en afbreken incl. transport	pst
	transport rolsteiger, heen en terug	pst
	opbouwen rolsteiger	pst

	afbreken rolsteiger	pst
VZ-BUI-012	hoogwerker transport	pst
	transport hoogwerker, heen en terug	pst
	installeren hoogwerker	pst
VZ-BUI-013	steigerwerk met afdekkap opbouwen en afbreken incl. transport	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
	afdekkap bovenzijde steiger	m2
	steigernet buitenzijde lev. en aanbr.	m2
VZ-BUI-014	werkplek/ponton nabij/op water, huur en transport	
	Projectspecifiek; n.t.b.	
VZ-BUI-015	verwijderen aanwezige begroeiing aan buitengevel	m2
	verwijderen en afvoeren klimplant tegen gevel	m2
VZ-BUI-016	verwijderen attributen aan de buitengevel	
	zie VZ-BUI-003/004	
VZ-BUI-026	rolsteiger huur (1 stuks)	week
	huur rolsteiger (tot 10,00 m1 hoogte)	week
VZ-BUI-027	hoogwerker huur	dag
	huur hoogwerker, electrisch (tot 9,00 m1 hoogte)	dag
	energiekosten gebruik	dag
VZ-BUI-017	de- en hermonteren omvormer zonnepanelen	st
	demonteren omvormer zonnepanelen, incl. kabel terugtrekken en afdoppen	st
	hermonteren omvormer zonnepanelen, incl. kabel doorvoeren	st
VZ-BUI-018	de- en hermonteren laadpaal	st
	demonteren laadpaal, incl kabel terugtrekken en afdoppen	st
	hermonteren laadpaal, incl. kabel doorvoeren	st
VZ-BUI-028	Systeemsteiger huur per week	m2
	huur systeemsteiger (Layher Blitz) per week	m2
VOORZIENINGEN TBV HERSTELMAATREGELEN BINNEN		
VZ-BI-001	de- en hermonteren CV-ketel en appendages	st
	demonteren CV-ketel en appendages, incl. leeglopen installatie	st
	hermonteren CV-ketel en appendages, incl. vullen installatie	st
VZ-BI-002	Vernieuwen plafondplinten	m1
	verwijderen plafondplinten HOUT + afvoeren	m1
	aankoop plafondplint HOUT, conform bestaand	m1
	monteren plafondplinten HOUT	m1
VZ-BI-003	de- en hermonteren gordijnrails	m1
	demonteren gordijnrails	m1
	hermonteren gordijnrails, incl. nieuwe schroeven en railklemmen	m1

VZ-BI-004	de- en hermonteren radiator (zonder voetventiel) + appendages	st
	leeglopen leidingwerk verwarming	st
	afkoppelen radiator + wegleggen	st
	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st
	vullen verwarmingstelsel met water	st
	opnieuw afstellen verwarming	st
VZ-BI-005	Beschermende voorzieningen kozijnen bij binnenwerkzaamheden/afplakken	st
	afplakken buitenkozijn	st
	naderhand verwijderen	st
VZ-BI-006	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
VZ-BI-007	Rolsteiger opbouwen en afbreken incl. transport (1stuk)	pst
	transport rolsteiger, heen en terug	pst
	opbouwen rolsteiger	pst
	afbreken rolsteiger	pst
VZ-BI-008	afdekken/beschermen trapopgang/vide	pst
	afplakken trap	pst
	verwijderen trapafscherming	pst
VZ-BI-009	Afdekken vloer bij zwaar sloopwerk binnen ten behoeve van o.a. schoorsteen	pst
	afdekken vloer met karton oid	pst
	verwijderen vloerafscherming + afvoeren	pst
VZ-BI-010	verplaatsen/de- en hermonteren vaste meubelstukken en (vaste) inrichting	pst
	verplaatsen/de- en hermonteren vaste meubelstukken en (vaste) inrichting	pst
	herplaatsen meubelstukken/inrichting	pst
VZ-BI-011	De- en hermonteren sanitair (per stuk b.v. toilet, wasbak e.d.)	st
	demonteren toiletpot/wastafel	st
	herplaatsen toiletpot/wastafel	st
	waterdicht afkitten	st
VZ-BI-012	De- en hermonteren plafondarmaturen/spots	st
	demonteren plafondarmatuur/-spots	st
	herplaatsen plafondarmatuur/-spots	st
VZ-BI-014	de- en hermonteren vensterbank, hout	m1
	demonteren vensterbank, hout	m1
	herplaatsen vensterbank, hout	m1
	herstellen schilderwerk vensterbank	m1
VZ-BI-015	vervangen vensterbank, tegels	m1
	verwijderen vensterbank	m1
	uitvlakken/schoonmaken montagevlak vensterbank	m1
	nieuwe vensterbanktegels WIT	m1
	afkitten langs kozijn+negge	m1
VZ-BI-016	de- en hermonteren vloerplinten (hout)	m1
	demonteren houten vloerplinten	m1

	hermonteren houten vloerplinten	m1
VZ-BI-017	nieuwe vloerplinten	m1
	verwijderen vloerplinten HOUT + afvoeren	m1
	aankoop vloerplint HOUT, conform bestaand	m1
	monteren vloerplinten HOUT	m1
VZ-BI-018	de- en hermonteren trapleuning	st
	demonteren houten trapleuning (incl. beugels)	st
	hermonteren trapleuning	st
VZ-BI-019	tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger	pst
	tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger	pst
	naderhand terugzetten + aansluiten	pst
VZ-BI-020	Toeslag: werken in trapgat	pst
	tijdelijk dichtleggen trapgat met balken+vloerhout	m2
	naderhand verwijderen+afvoeren balken+vloerhout	m2
VZ-BI-027	Toeslag: verwijderen asbest houdend materiaal	pst
	Projectspecifiek; n.t.b.	
VZ-BI-030	afdekken vloer / stucloper	m2
	afdekken vloer met stucloper	m2
	verwijderen vloerafscherming	m2
VZ-BI-031	Opruimen en afvoeren puin / restmateriaal / verpakkingen (per werkdag)	dag
	Opruimen en afvoeren puin/restmateriaal/verpakkingen	pst
VZ-BI-033	Huur rolsteiger (1stuk)	week
	huur rolsteiger (tot 10,00 m1 hoogte)	week
VZ-BI-021	de- en hermonteren radiator mét voetventiel + appendages	st
	afkoppelen radiator + leeglopen radiator + wegleggen	st
	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st
	vullen radiator/verwarmingstelsel met water	st
	opnieuw afstellen verwarming	st
VZ-BI-022	de- en hermonteren (opbouw)elektraleidingen	pst
	de- en hermonteren (opbouw)elektraleidingen	pst
VZ-BI-035	Huur systeemsteiger huur per week	m2
	huur systeemsteiger (Layher Blitz) per week	m2
VZ-BI-036	Schilderwerk plinten	m1
	voorbewerken plafond-/vloerplinten bestaand/nieuw	m1
	schilderen plafond-/vloerplinten	m1
VZ-BI-037	de- en hermonteren CV-ketel en appendages excl. leeg laten lopen en vullen installatie	st
	demonteren CV-ketel en appendages, excl. leeglopen installatie	st
	hermonteren CV-ketel en appendages, excl. vullen installatie	st