

Peildatum:

1-1-2025

eenheid

VOORZIENINGEN TBV HERSTELMAATREGELEN BUITEN		
VZ-BUI-001	de- en hermonteren regenwaterafvoer aan gevel	m1
	demonteren regenwaterafvoer PVC	m1
	opslaan regenwaterafvoer	m1
	hermonteren regenwaterafvoer (nieuwe montagebeugels)	m1
VZ-BUI-002	de- en hermonteren zonwering aan gevel	st
	demonteren zonwering excl. elektrische besturing	st
	opslaan zonwering op droge plek	st
	hermonteren zonwering (nieuwe montagebeugels)	st
VZ-BUI-003	de- en hermonteren gevellamp/-ornament	st
	demonteren gevellamp/-ornament (eenvoudig)	st
	opslaan gevellamp/-ornament op droge plek	st
	hermonteren gevellamp/-ornament (nieuwe bevest. midd./lasklemmen)	st
VZ-BUI-004	De- en hermonteren geveldecoraties op buitengevels	st
	demonteren geveldecoratie (kleinschalig)	st
	opslaan geveldecoratie op droge plek	st
	hermonteren geveldecoratie (kleinschalig) (nieuwe bevest. midd.)	st
VZ-BUI-005	Beschermen/afdekken plat dak voor reparaties (bijv. kozijnen)	m2
	beschermen/afdekken i.v.m. reparaties	m2
	naderhand verwijderen bescherming	m2
VZ-BUI-006	beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden	m2
	beschermen/afplakken i.v.m. reparaties	m2

	naderhand verwijderen bescherming	m2
VZ-BUI-007	afdekken maaiveld bij stucadoorwerk (t/m 3,00m1)	m1
	beschermen/afdekken maaiveld i.v.m. reparaties buitenstuc (bouwzeil oid)	m1
	naderhand verwijderen bescherming van maaiveld	m1
VZ-BUI-007a	afdekken maaiveld bij stucadoorwerk (vanaf 3,00m1 t/m 6,00m1)	m1
	beschermen/afdekken maaiveld i.v.m. reparaties buitenstuc (bouwzeil oid)	m1
	naderhand verwijderen bescherming van maaiveld	m1
VZ-BUI-007b	afdekken maaiveld bij stucadoorwerk (vanaf 6,00m1)	m1
	beschermen/afdekken maaiveld i.v.m. reparaties buitenstuc (bouwzeil oid)	m1
	naderhand verwijderen bescherming van maaiveld	m1
VZ-BUI-008	inzet kraan (binnenstedelijk)(dagdeel inzet)	pst
	opstartkosten aan-/afvoer kraan incl. dagdeel	pst
VZ-BUI-0091	parkeren, dag (centrum)	dag
	Parkeren op de openbare weg centrum, 9 uur	dag
VZ-BUI-0092	parkeren, dag (schilwijken)	dag
	Parkeren op de openbare weg schilwijken, 9 uur	dag
VZ-BUI-010	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 10,00 t/m 25,00 m2)	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
	steigernet buitenzijde	m2

VZ-BUI-010a	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 25,00 m2)	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
	steigernet buitenzijde	m2
VZ-BUI-011	rolsteiger opbouwen en afbreken incl. transport	pst
	transport rolsteiger, heen en terug	pst
	opbouwen rolsteiger	pst
	afbreken rolsteiger	pst
VZ-BUI-012	hoogwerker transport	pst
	transport hoogwerker, heen en terug	pst
	installeren hoogwerker	pst
VZ-BUI-013	steigerwerk met afdekkap opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 10,00 t/m 25,00 m2)	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
	afdekkap bovenzijde steiger	m2
	steigernet buitenzijde lev. en aanbr.	m2
VZ-BUI-013a	systeemsteigerwerk met afdekkap opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 25,00 m2)	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
	afdekkap bovenzijde steiger	m2
	steigernet buitenzijde lev. en aanbr.	m2
VZ-BUI-014	werkplek/ponton nabij/op water, huur en transport	

Projectspecifiek; n.t.b.

VZ-BUI-015	verwijderen aanwezige begroeiing aan buitengevel	m2
	verwijderen en afvoeren klimplant tegen gevel	m2
VZ-BUI-016	verwijderen attributen aan de buitengevel	
	zie VZ-BUI-003/004	
VZ-BUI-026	rolsteiger huur (1 stuks)	week
	huur rolsteiger (tot 10,00 m1 hoogte)	week
VZ-BUI-027	hoogwerker huur	dag
	huur hoogwerker, electrisch (tot 9,00 m1 hoogte)	dag
	energiekosten gebruik	dag
VZ-BUI-017	de- en hermonteren omvormer zonnepanelen	st
	demonteren omvormer zonnepanelen, incl. kabel terugtrekken en afdoppen	st
	hermonteren omvormer zonnepanelen, incl. kabel doorvoeren	st
VZ-BUI-018	de- en hermonteren laadpaal	st
	demonteren laadpaal, incl kabel terugtrekken en afdoppen	st
	hermonteren laadpaal, incl. kabel doorvoeren	st
VZ-BUI-028	Systeemsteiger huur per week	m2
	huur systeemsteiger (Layher Blitz) per week	m2
VOORZIENINGEN TBV HERSTELMAATREGELEN BINNEN		
VZ-BI-001	de- en hermonteren CV-ketel en appendages	st

	demonteren CV-ketel en appendages, incl. leeglopen installatie	st
	hermonteren CV-ketel en appendages, incl. vullen installatie	st
VZ-BI-002	Vernieuwen plafondplinten	m1
	verwijderen plafondplinten HOUT + afvoeren	m1
	aankoop plafondplint HOUT, conform bestaand	m1
	monteren plafondplinten HOUT	m1
VZ-BI-003	de- en hermonteren gordijnrails (t/m 5,00 m1)	m1
	demonteren gordijnrails	m1
	hermonteren gordijnrails, incl. nieuwe schroeven en railklemmen	m1
VZ-BI-003a	de- en hermonteren gordijnrails (vanaf 5,00 m1 t/m 15 m1)	m1
	demonteren gordijnrails	m1
	hermonteren gordijnrails, incl. nieuwe schroeven en railklemmen	m1
VZ-BI-003b	de- en hermonteren gordijnrails (vanaf 15,00 m1)	m1
	demonteren gordijnrails	m1
	hermonteren gordijnrails, incl. nieuwe schroeven en railklemmen	m1
VZ-BI-004	de- en hermonteren radiator (zonder voetventiel) + appendages (tot 1 stuks)	st
	leeglopen leidingwerk verwarming	st
	afkoppelen radiator + weglekken	st
	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st
	vullen verwarmingstelsel met water	st
	opnieuw afstellen verwarming	st
VZ-BI-004a	de- en hermonteren radiator (zonder voetventiel) + appendages (vanaf 1 stuks)	st
	afkoppelen radiator + weglekken	st

	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st
VZ-BI-005	Beschermende voorzieningen kozijnen bij binnenwerkzaamheden/afplakken	st
	afplakken buitenkozijn	st
	naderhand verwijderen	st
VZ-BI-006	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 10,00 t/m 25,00 m2)	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
VZ-BI-006a	steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport (vanaf 25,00 m2)	m2
	opbouwen systeemsteiger	m2
	afbreken systeemsteiger	m2
	transport systeemsteiger	m2
VZ-BI-007	Rolsteiger opbouwen en afbreken incl. transport (1stuk)	pst
	transport rolsteiger, heen en terug	pst
	opbouwen rolsteiger	pst
	afbreken rolsteiger	pst
VZ-BI-008	afdekken/beschermen trapopgang/vide	pst
	afplakken trap	pst
	verwijderen trapafscherming	pst
VZ-BI-009	Afdekken vloer bij zwaar sloopwerk binnen ten behoeve van o.a. schoorsteen	pst
	afdekken vloer met karton oid	pst
	verwijderen vloerafscherming + afvoeren	pst
VZ-BI-010	verplaatsen/de- en hermonteren vaste meubelstukken en (vaste) inrichting	pst

	verplaatsen/de- en hermonteren vaste meubelstukken en (vaste) inrichting	pst
	herplaatsen meubelstukken/inrichting	pst
VZ-BI-011	De- en hermonteren sanitair (per stuk b.v. toilet, wasbak e.d.)	st
	demonteren toiletpot/wastafel	st
	herplaatsen toiletpot/wastafel	st
	waterdicht afkitten	st
VZ-BI-012	De- en hermonteren plafondarmaturen/spots	st
	demonteren plafondarmatuur/-spots	st
	herplaatsen plafondarmatuur/-spots	st
VZ-BI-014	de- en hermonteren vensterbank, hout	m1
	demonteren vensterbank, hout	m1
	herplaatsen vensterbank, hout	m1
	herstellen schilderwerk vensterbank	m1
VZ-BI-015	vervangen vensterbank, tegels	m1
	verwijderen vensterbank	m1
	uitvlakken/schoonmaken montagevlak vensterbank	m1
	nieuwe vensterbanktegels WIT	m1
	afkitten langs kozijn+negge	m1
VZ-BI-016	de- en hermonteren vloerplinten (hout) (t/m 5,00 m1)	m1
	demonteren houten vloerplinten	m1
	hermonteren houten vloerplinten	m1
VZ-BI-016a	de- en hermonteren vloerplinten (hout) (vanaf 5,00 m1 t/m 15 m1)	m1
	demonteren houten vloerplinten	m1
	hermonteren houten vloerplinten	m1

VZ-BI-016b	de- en hermonteren vloerplinten (hout) (vanaf 15,00 m1)	m1
	demonteren houten vloerplinten	m1
	hermonteren houten vloerplinten	m1
VZ-BI-017	nieuwe vloerplinten	m1
	verwijderen vloerplinten HOUT + afvoeren	m1
	aankoop vloerplint HOUT, conform bestaand	m1
	monteren vloerplinten HOUT	m1
VZ-BI-018	de- en hermonteren trapleuning	st
	demonteren houten trapleuning (incl. beugels)	st
	hermonteren trapleuning	st
VZ-BI-019	tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger	pst
	tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger	pst
	naderhand terugzetten + aansluiten	pst
VZ-BI-020	Toeslag: werken in trapgat	pst
	tijdelijk dichtleggen trapgat met balken+vloerhout	m2
	naderhand verwijderen+afvoeren balken+vloerhout	m2
VZ-BI-027	Toeslag: verwijderen asbest houdend materiaal	pst
	Projectspecifiek; n.t.b.	
VZ-BI-030	afdekken vloer / stucloper	m2
	afdekken vloer met stucloper	m2
	verwijderen vloerafscherming	m2
VZ-BI-031	Opruimen en afvoeren puin / restmateriaal / verpakkingen (per werkdag)	dag
	Opruimen en afvoeren puin/restmateriaal/verpakkingen	pst

VZ-BI-033	Huur rolsteiger (1stuk)	week
	huur rolsteiger (tot 10,00 m1 hoogte)	week
VZ-BI-021	de- en hermonteren radiator mét voetventiel + appendages	st
	afkoppelen radiator + leeglopen radiator + wegleggen	st
	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st
	vullen radiator/verwarmingstelsel met water	st
	opnieuw afstellen verwarming	st
VZ-BI-021a	de- en hermonteren radiator mét voetventiel + appendages (vanaf 1 stuks)	st
	afkoppelen radiator + leeglopen radiator + wegleggen	st
	hermonteren radiator (nieuwe beugels)	st
VZ-BI-022	de- en hermonteren (opbouw)elektraleidingen	pst
	de- en hermonteren (opbouw)elektraleidingen	pst
VZ-BI-035	Huur systeemsteiger huur per week	m2
	huur systeemsteiger (Layher Blitz) per week	m2
VZ-BI-036	Schilderwerk plinten	m1
	voorbewerken plafond-/vloerplinten bestaand/nieuw	m1
	schilderen plafond-/vloerplinten	m1
VZ-BI-037	de- en hermonteren CV-ketel en appendages excl. leeg laten lopen en vullen installatie	st
	demonteren CV-ketel en appendages, excl. leeglopen installatie	st
	hermonteren CV-ketel en appendages, excl. vullen installatie	st